

LYCEE PROFESSIONNEL LEON DE LEPERVANCHE
AVENUE RAYMOND MONDON
BP 1015
97828 LE PORT CEDEX
Téléphone: 0262 427 575
Télécopie : 0262 431 528
Mail : gestion.9740552g@ac-reunion.fr

CONSULTATION N°03/2013

Fiche Descriptive

Ce document comporte 2 pages.

1. OBJET :

Achat et installation : structures d'escalade sur SAE existante

La consultation porte sur 1 lot

-Lot 1, structures d'escalade sur SAE existante
le candidat doit répondre à tous les articles indiqués.

2. Description des besoins :

-Création de 4 couloirs indépendants pour voies de type falaise :

- avec points d'assurage ; couloir 1.5 m de large au sol de réception, 5 m de haut à la verticale du sol de réception.

-Prise amovibles constituant les voies dans chaque couloir (2 couleurs vives et différenciées)

-Lignes de points d'assurage (1 ligne par couloir)

-Prises fournies (toutes tailles : S,M,L,XL,XXL), minimum 7 par m2 de surface grimpable

-Les points d'assurage et les relais seront centrés sur les axes des couloirs : espacés verticalement de 1 m (avec 1° point à 2 m du sol de réception)

-Niveau de difficulté des voies : 4A à 6B (homogène et continue).

L'ouverture des voies avec traçage devra être réalisée par le fournisseur lors de la réception des travaux.

-Amélioration des voies existantes sur 3 voies :

-Insertion d'éléments de volumes dans 60% du couloir : volumes grimpables aux formes, profils, inclinaisons positives et négatives variés formant dalles inclinées, surplombs ; diédres, devers.

- composition des éléments :

- contreplaqué avec finition résiné sablé ou panneaux composites

- surfaces planes adhérentes ou microsculptées

- Avancée des volumes : 3 m par rapport au plan support de la SAE

- Dimensions des volumes : 1^{er} vol : 5m de long, 2 pentes

2^{ème} vol : 9m en 1 pente

3^{ème} vol : 5m de long, 2 pentes avec renversement et surplomb

-Equipement et installation des volumes : les vol 1 et 2 seront reliés par 1 diédre

le vol 3 relié au mur par 1 diédre

- Prises fournies (toutes tailles : S,M,L,XL,XXL), minimum 7 par m2 de surface grimpable

- Les points d'assurage et les relais seront centrés sur les axes des couloirs : espacés verticalement de 1 m (avec 1° point à 3 m du sol de réception)

- les nouvelles installations devront être équipées par le matériel suivant :

- 35 baudriers

- 25 descendeurs

- 40 mousquetons coudés et à vis

- 20 mousquetons à vis

- 300 m de corde

Vu et pris connaissance

Date :

Signature du candidat :

Cachet de l'entreprise